Приложение № 8 к Протоколу ОСС № 001/2022 от 20.05.2022

Сметный расчет по капитальному ремонту стояков обратного трубопровода ГВС: г Москва, ул. Демьяна Бедного, д.4, корп 1.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ		Наименование материала	Стоимость материала	
				Цена/ед.	Общая		Цена/ед	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	192,00	475,00 □	91 200,00 □	Расходные материалы	12,00 □	2 304,00 □
2	Прокладка напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, из заранее собранных узлов, наружный диаметр 40 мм	м	192,00	445,00 □	85 440,00 □	Труба напорная РР армированная стекловолокном, арматура РР, Краны шаровые Ду 40, Ду 15, Крепеж, Расходные материалы	1 898,00 □	364 416,00 □
3	Сборка узла напорного трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 40 мм	шт сварных соединений	252,00	256,00 □	64 512,00 □	Расходные материалы	118,00 □	29 736,00 □
4	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками	м	192,00	452,00 □	86 784,00 □	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука,внутренний диаметр 42 мм, Расходные материалы	384,00 □	73 728,00 □
5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	192,00	100,00 □	19 200,00 □	Расходные материалы	26,00 □	4 992,00 □
6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесноволокнистыми плитами)	м2	58,00	375,00 □	21 750,00 □	Расходные материалы	115,00 □	6 670,00 □
7	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций	м2	58,00	1 420,00 □	82 360,00 □	Листы ГВЛ, Профиль оцинкованный, крепеж, расходные материалы	2 895,00 □	167 910,00 □
8	Установка защитного профиля	м	228,00	185,00 □	42 180,00 □	Декоративная накладка, наличник, угловой профиль	158,00 □	36 024,00 □
9	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	м2	48,00	620,00 □	29 760,00 □	Краска ВДАК, Шпатлевка масляно-клеевая, Расходные материалы	1 442,00 □	69 216,00 □
10	Транспортные расходы	рейс	2,00	4 000,00 □	8 000,00 □	Разгрузочно-погрузочные работы	1 000,00 □	2 000,00 □
11	Вывоз мусора	контейнер	1,00	9 000,00 □	9 000,00 □	Погрузочные работы	1 000,00 □	1 000,00 □
	ИТОГО				**540 186,00 □**			**757 996,00 □**
Всего материалов и работ								**1 298 182,00 □**